

Адрес жилого дома

№ 1 ул. Кирова

АКТ

о приёмке выполненных работ по текущему ремонту за июль 2023 г. ООО "Жилком-гарант"

№ п/п	Обоснов.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицы				Общая стоимость				Трудозатраты	
					прямые	з/плата	экс. маш.	з/пл. маш.	прямые	з/плата	экс. маш.	з/пл. маш.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕРр 65-5-8	Смена задвижек диаметром: до 50мм	100шт.	0,01	37 561,80	2 621,08	155,07	0,00	376	26	2	0	308,00	3
2	ТЕРр 65-5-1	Смена вентиляей диаметром: до 20мм	100шт.	0,03	4 038,64	689,31	4,85	0,00	121	21	0	0	81,00	2
3	ТЕРр 65-5-2	Смена вентиляей диаметром: до 32мм	100шт.	0,02	5 863,90	876,53	11,63	0,00	117	18	0	0	103,00	2
4	ТЕРр 65-8-2	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100мм	100м	0,04	15 582,83	575,05	25,40	2,18	623	23	1	0	61,90	2
5	ТЕРр 65-8-2 прим.	Смена полиэтиленовых канализационных муфт диаметром: до 100мм	100шт.	0,03	15 582,83	575,05	25,40	2,18	467	17	1	0	61,90	2
6	ТЕРр 56-12-6	Смена дверных приборов: замки накладные	100шт.	0,01	8 281,02	853,33	0,00	0,00	83	9	0	0	106,80	1
7	ТЕРр 56-12-7	Смена дверных приборов доводчиков	100шт.	0,01	1 281,04	457,35	0,00	0,00	13	5	0	0	57,24	1
8	ТЕРр 53-15-6	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100м ²	0,02	9 752,93	3 097,69	424,09	121,99	195	62	8	2	397,65	8
9	ТЕРр 61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	100м ²		4 079,56	2 737,56	35,78	12,99	0	0	0	0	325,90	0
Итого:									1 996	180	12	3		21

Удорожание сметной стоимости:

1. Зарплата	20300	21	165	2645
2. ЕСН		2645	30,9 %	817
3. Общеэксплуатационные расходы (по факту)		3700		3700
4. Стоимость материалов		14838		14838
				22000

