

Адрес жилого дома
№ 3 ул. Мира

АКТ

о приёмке выполненных работ по текущему ремонту за июнь 2023 г. ООО "Жилком-гарант"

№ п/п	Обоснов.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицы			Общая стоимость			Трудозатраты			
					прямые	з/плата	экс. маш.	з/пл. маш.	прямые	з/плата	экс. маш.	з/пл. маш.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕРр 65-5-1	Смена вентиля диаметром: до 20мм	100шт.	0,04	4 038,64	689,31	4,85	0,00	162	28	0	0	81,00	3
2	ТЕРр 65-5-2	Смена вентиля диаметром: до 32мм	100шт.	0,01	5 863,90	876,53	11,63	0,00	59	9	0	0	103,00	1
3	ТЕРр 65-9-2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20мм	100м	0,02	4 508,88	774,82	62,64	2,29	90	15	1	0	85,90	2
4	ТЕРр 65-16-1	Смена стонов у трубопроводов диаметром: до 20мм	100шт	0,05	1 350,62	256,00	0,60	0,22	68	13	0	0	28,70	1
5	ТЕРр 65-9-12	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы	100м	0,27	7 987,68	1 398,10	75,61	0,00	2 157	377	20	0	155,00	42
6	ТЕРр 68-23-2 прим.	Ремонт металлических дверей: средний	1м ²	2,00	88,47	79,76	5,51	0,00	195	175	12	0	9,61	19
7	ТЕРр 57-4-1	Смена и перестилка дощатых покрытий полов	100м ²	0,03	1 539,64	966,79	29,64	3,28	46	29	1	0	121,00	4
8	ТЕРр 58-6-2	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов	100м ²	0,02	2 731,01	757,45	372,52	29,60	55	15	7	1	94,80	2
9	ТЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5м ²	100м ²	0,70	2 404,46	1 655,09	1,58	0,00	1 683	1 159	1	0	201,84	141
10	ТЕРр 62-19-1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов	100м ²	0,90	288,87	141,40	3,13	0,00	260	127	3	0	18,46	17
								Итого:	4 773	1 947	46	1		232

Удорожание сметной стоимости:

1. Зарплата	20300	232	165	28533
2. ЕСН		28533	30,9 %	8817
3. Общексплуатационные расходы (по факту)		26589		26589
4. Стоимость материалов		23857		23857
				ВСЕГО:
				87796



Принят