

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР16-02-002-02	Прокладка трубопровода водоснабжения из стальных водопроводных одностенных труб диаметром 20 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	0,006 100 м трубопровода	4175,31 384,53	76,69 2,39	3718,09	25,08	2,31	0,46 0,01	22,31	42,63 0,19	0,26 0
3	507-2617	Соединительная арматура трубопровода, муфта диаметром 20 мм	0,2 10 шт.	8,25	8,25	8,25	1,65			1,05		
4	ТЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водосчетчик) диаметром 20 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	1 1 счетчик (водосчетчик)	6,26 4,16	1,21 0,00	0,85	6,26	4,16	1,21 0,00	0,85	0,47 0	0,47 0
5	301-3140 прим.	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-20	1 шт.	609,95	609,95	609,95	609,95			609,95		
6	ТЕР16-06-007-01 прим.	Установка фильтров диаметром 20 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	0,1 10 фильтров	4930,93 82,97	68,51 0,16	4779,45	493,10	8,30	6,85 0,02	477,95	9,41 0,01	0,94 0
7	301-1213	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1 шт.	477,20	477,20	477,20	477,20			477,20		
8	301-1311 прим.	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-20	1 шт.	244,78	244,78	244,78	244,78			244,78		
9	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопровода водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	0,01 100 м трубопровода	3405,85 1598,68	1234,35 130,79	573,82	34,07	15,96	12,34 1,31	5,74	172,09 10,25	1,72 0,1
10	507-6586	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	-0,0529 10 м	55,70	55,70	55,70	-5,18			-5,18		
11	507-3337	Труба из полипропилена PN 10/25	0,929 м	10,75	10,75	10,75	9,99			9,99		
12	507-5032	Муфта полипропиленовая ксблндрованная, с наружной резьбой диаметром 25x3/4"	2 шт.	11,32	11,32	11,32	22,64			22,64		
13	507-5063	Муфта полипропиленовая герметичная диаметром 50x25 мм	2 шт.	4,02	4,02	4,02	8,04			8,04		
14	302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	2 шт.	24,48	24,48	24,48	48,96			48,96		
15	301-1095 прим.	Клапаны муфтовые 15x8/12, диаметром 20 мм	1 шт.	28,68	28,68	28,68	28,68			28,68		
16	302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	2 шт.	15,43	15,43	15,43	30,86			30,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу в базовых ценах												
С учетом коэффициентов:												
Поправочный к-т к 1-ой зоне материалов, учитывая трансю.												
расходы по 2-ой зоне стр-ва												
k=1,014 на материалы												
k=1,014 на основные материалы												
В т.ч. основные материалы в б.ц												
НР и СП в б.ц												
Наловые расходы (ГЭСН ФЕР, ТЕР-16)												
k=0,9, 128%												
Наловые расходы (ГЭСН ФЕР, ТЕР-18)												
k=0,9, 128%												
Итого накладных расходов												
38												
Итого												
1 128												
Сметная прибыль (ГЭСН ФЕР, ТЕР-16)												
k=0,765, 83%												
Сметная прибыль (ГЭСН ФЕР, ТЕР-18)												
k=0,765, 83%												
Итого сметной прибыли												
21												
Итого с НР и СП в б.ц												
1 149												
В действующих ценах с К-5,47 в т.ч. стоимость материалов												
6 285												
Технадзор 2 %												
125,7												
Итого по смете:												
6 410,7												

Заказчик

Подписчик

Общество



Расчетки произвел: *Г. Небедов* 17.10.2020