

Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100

Унифицированная форма № КС-2

Общество	Форма По ОКУД	Код
Заказчик	По ОКПО	0322005
Подрядчик	По ОКПО	
Стройка	По ОКПО	
Объект	По ОКПО	

000 «БУК»

000 «Жилком-Гарант»

000 «СтелСтройМонтаж»

Установка прибора учета на холодное водоснабжение
ж/д № 60 по ул. Дзержинского

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Номер	Дата

Вид операции

с	по

Отчетный период

АКТ

Номер документа	Дата составления

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

« Установка прибора учета на холодное водоснабжение ж/д № 60 по ул. Дзержинского »

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 12 699 руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр. тр. раб.		
				всего	экс. маш.	ЗП маш	зарплата	экс. маш.	ЗП маш.	затр. тр. маш.	всего	
				зарплата	материалы	всего	зарплата	экс. маш.	ЗП маш.	материалы	единич.	всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сантехнические работы (Строительные)												
1	ТЕРр55-1-2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром 50 мм	0,02 100 м Трубоп ривода	526,28 464,44	11,76 1,85	50,06	10,55	9,29	0,24 0,04	1,02	59,62 0,17	1,19 0
2	ТЕРр56-26-1	Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм	1 1 задвжек кв	14,62 4,93	9,69 0,00	0,00	14,62	4,93	9,69 0,00	0,00	0,61 0	0,61 0
3	ТЕР16-05-005-01	Установка счетчика (подмеров) диаметром 20 мм [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	1 1 счетчик (водом ер)	5,47 3,62	0,97 0,00	0,88	6,25	4,16	1,21 0,00	0,89	0,47 0	0,47 0
4	301-3151 прим.	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-20	1 шт.	1171,48		1171,48	1 187,88			1 187,88		
5	ТЕР18-06-007-01	Установка фильтров диаметром 20 мм [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	0,01 10 Фильтр ов	4940,42 72,15	54,81 0,13	4713,46	49,31	0,83	0,09 0,00	47,79	9,41 0,01	0,09 0
6	301-1213	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	-0,1 шт.	470,61		470,61	-47,72			-47,72		
6	301-1311прим.	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-20	1 шт.	241,40		241,40	244,78			244,78		
7	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	3 1 шт.	44,01 12,51	4,41 0,00	27,09	142,11	43,17	16,53 0,00	82,41	1,69 0	5,07 0
8	302-1838	Кран шаровой латунный, резьбовой, диаметром 20 мм	2 шт.	39,74		39,74	80,60			80,60		
9	301-1697 прим.	Клапаны обратные муфтовые, диаметром 20 мм	1 шт.	59,53		59,53	60,36			60,36		
10	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	2 1 шт.	41,14 12,51	3,44 0,00	25,19	88,46	28,78	8,60 0,00	51,08	1,69 0	3,39 0
11	302-1837	Кран шаровой латунный, резьбовой Д 15 мм	2 шт.	27,32		27,32	55,40			55,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР16-07-001-02	Установка манометров с трехходовым краном [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	1 шт.	221,11 2,04	0,00 0,00	219,07	224,49	2,35	0,00 0,00	222,14	0,25 0	0,25 0
13	ТЕР16-02-002-02	Проладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных стальных труб диаметром 20 мм [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	0,02 100 м труб провода	4082,48 334,37	61,35 1,91	3686,76	83,58	7,69	1,53 0,05	74,36	42,63 0,19	0,85 0
14	507-0772	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 50x32 мм	0,2 шт.	89,77		89,77	18,21			18,21		
15	507-1971 прим.	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	5 шт.	14,87		14,87	75,40			75,40		
16	509-0028	Муфта соединительная 3/4	2 шт.	27,33		27,33	55,42			55,42		
17	301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	1,3 кг	13,06		13,06	17,21			17,21		
18	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов издепиями из вспененного каучука («Армафлекс»), вспененного полистирола («Термофлекс») трубками [8 (Кз=1,35; Кзм=1,35; Кат=1,35; Кат=1,35; Кат=1,25; Кат=1,15; Кат=1,15)]	0,2 10 м труб провода	57,77 32,70	25,07 0,00	0,00	18,61	10,15	8,46 0,00	0,00	5,46 0	1,09 0
19	104-0842	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирола типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм	2,2 м	11,57		11,57	25,81			25,81		
Итого по разделу в базовых ценах С учетом коэффициентов: 2 зона строительства k=1,014 на материалы k=1,014 на основные материалы												
В т.ч. основные материалы в бц												
НР и СП в бц												
Накладные расходы (ГЭСНр.ФЕРр.ТЕРр-65.1)												
Накладные расходы (ГЭСНр.ФЕРр.ТЕРр-66.1)												
Накладные расходы (ГЭСН.ФЕР.ТЕР-16)												
Накладные расходы (ГЭСН.ФЕР.ТЕР-18)												
74%												
74%												
k=0,9; 128%												
k=0,9; 128%												
1 773												
2 411												
111												
47 0												
2 253												
13,02 0												
1 773												

Установка манометров с трехходовым краном

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-26)			k=0,9; 100%				9					
Итого накладных расходов							120					
Итого							2 531					
Сметная прибыль (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-65.1)			k=0,9; 50%				4					
Сметная прибыль (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-65.1)			k=0,9; 50%				2					
Сметная прибыль (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-16)			k=0,765 ; 83%				53					
Сметная прибыль (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-18)			k=0,765 ; 83%				2					
Сметная прибыль (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-26)			k=0,765 ; 70%				5					
Итого сметной прибыли							67					
Итого с НР и СП в б.ч.							2 597					
В действующих ценах с К=4,89 в т.ч. стоимость материалов							12 699					
Технадзор - 2%							253,98					
Итого							12 952,98					



Расчеты произвел Над В.А. Волжский
 Главный инженер Волжского государственного ВУЗа С.А. Емский