

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--------------------------|--|---|--------------------|-----------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------|----------------|---------------|
| 2 | ТЕРр58-13-1 прим. | Прокладка рубероида под конек | 0,259 100 м2 кровли | 973,62 33,99 | 5,82 0,00 | 933,81 | 252,17 | 8,80 | 1,51 0,00 | 241,66 | 4,52 0 | 1,17 0 |
| 3 | ТЕР07-05-039- 02прим. | Заделка швов минераловатными пакетами между з/ц листами и коньком [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] | 0,518 100 м шва | 1703,15 33,74 | 144,71 0,00 | 1524,70 | 882,23 | 17,48 | 74,95 0,00 | 789,79 | 4,26 0 | 2,2 0 |
| | 031810 | Люлька | 0,66505 мш.-ч | 64,89 | 64,89 0,00 | | -56,13 | | -56,13 0,00 | | | |
| 4 | ТЕРр58-18-3 | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше | 0,42 100 м2 смена мш обреш етки | 2765,94 605,39 | 49,85 0,00 | 2110,69 | 1 161,69 | 254,26 | 20,94 0,00 | 888,49 | 81,26 0 | 34,13 0 |
| 5 | ТЕР12-01-007- 03 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым пролетам [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] | 4,76 100 м2 кровли | 3278,92 439,40 | 159,13 12,60 | 2680,39 | 15 607,66 | 2 091,54 | 757,46 59,98 | 12 758,68 | 54,31 0,99 | 258,54 4,7 |
| 6 | ТЕРр58-3-2 | Разборка ендовой из листового стали | 0,193 100 м труб и покрыт ий | 83,02 83,02 | 0,00 0,00 | 0,00 | 16,02 | 16,02 | 0,00 0,00 | 0,00 | 11,04 0 | 2,13 0 |
| 7 | ТЕР12-01-010- 01 | Устройство ендов из листовой оцинкованной стали [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] | 0,193 100 м2 покрыт ия | 1329,87 1036,00 | 34,85 3,19 | 12220,02 | 2 565,14 | 199,95 | 6,73 0,62 | 2 359,49 | 129,66 0,25 | 25,02 0,05 |
| 8 | ТЕРр58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 0,9 100 м | 4396,51 318,56 | 35,34 0,00 | 4042,61 | 3 958,85 | 286,70 | 31,81 0,00 | 3 638,35 | 39,87 0 | 35,88 0 |
| 9 | ТЕРр52-2-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенной ветровой доски без подготовки с расшивкой старой краски до 10% | 0,012 100 м2 окраски ветровой поверх ности | 390,84 124,51 | 8,82 1,09 | 257,51 | 4,69 | 1,49 | 0,11 0,01 | 3,09 | 15,39 0,1 | 0,18 0 |
| 10 | ТЕРр51-17-1 прим. | Ремонт штукатурки вентилялов толщиной слоя до 20 мм | 0,173 100 м2 отстро мленой анной поверх ности | 2943,89 2184,12 | 1,51 0,00 | 759,26 | 509,29 | 377,85 | 0,26 0,00 | 131,16 | 250,76 0 | 43,38 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--------------------------|--|--|---------------------|---------------|----------|----------|--------|---------------|---------|----------------|--------------|
| 11 | ТЕРр52-19-1 | Очистка известковых составов вентканалов | 0,173 100 м2 окраски взаимой поверх ности (без вычета проемо в) | 290,89 141,40 | 3,13 0,00 | 146,36 | 50,32 | 24,46 | 0,54 0,00 | 25,32 | 18,46 0 | 3,19 0 |
| 12 | ТЕР12-01-010-01 прим. | Обшивка боковых стенок вентканалов листовой оцинкованной сталью над крышей [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)] | 0,024 100 м2 покрыт мр | 13290,87 1036,00 | 34,85 3,19 | 12220,02 | 318,98 | 24,86 | 0,84 0,08 | 283,28 | 129,66 0,25 | 3,11 0,01 |
| 13 | ТЕРр58-18-2 | Перебивка обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм (материал заказчика) | 0,7 100 м2 смена мр обреше ток | 1854,07 485,14 | 28,00 0,00 | 1350,93 | 1 304,85 | 339,80 | 19,60 0,00 | 845,65 | 65,12 0 | 45,58 0 |
| | 102-0076 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | -0,91 м3 | 1007,42 | | 1007,42 | -916,75 | | | -916,75 | | |
| 14 | ТЕР12-01-010-01 | Обшивка боковых стенок слухового окна листовой оцинкованной сталью [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)] | 0,05 100 м2 покрыт мр | 13290,87 1036,00 | 34,85 3,19 | 12220,02 | 664,54 | 51,80 | 1,74 0,16 | 611,00 | 129,66 0,25 | 6,48 0,01 |
| 15 | ТЕРр56-2-1 | Снятие оконных переплетов неостекленных | 0,01 100 м2 оконны х перепл етов | 263,04 248,61 | 14,43 5,24 | 0,00 | 2,63 | 2,49 | 0,14 0,05 | 0,00 | 33,06 0,48 | 0,33 0 |
| 16 | ТЕРр56-8-1 | Установка неостекленных оконных переплетов створных | 0,02 100 створок фрамуг форточ ес | 5559,79 2272,65 | 27,80 3,06 | 3259,34 | 111,20 | 45,45 | 0,56 0,06 | 65,19 | 224,57 0,28 | 4,49 0,01 |
| 17 | 203-0255 | Переплеты оконные | 1 м2 | 151,03 | | 151,03 | 151,03 | | | 151,03 | | |
| 18 | 101-0941 | Приборы оконные | 2 компл. | 11,61 | | 11,61 | 23,22 | | | 23,22 | | |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|--|-----------------|---|---|-------------------|---------------|---------|--------|-----------|---------------|--------|----------------|----------------|
| 19 | ТЕР15-05-001-03 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,25; Кат=1,15)] | 0,003 100 м2 площадь и проемо в по наружи ому обводу коробо к | 2642,44 223,28 | 54,03 2,88 | 2365,13 | 21,14 | 1,79 | 0,43 0,02 | 18,92 | 27,95 0,23 | 0,22 0 |
| 20 | ТЕР15-04-024-05 | Простая окраска масляными составами по дереву залпнений оконных проемов [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,25; Кат=1,15)] | 0,01 100 м2 окраши взаемой поверх ности | 831,41 420,11 | 5,23 0,14 | 456,07 | 6,81 | - 4,20 | 0,05 0,00 | 4,56 | 51,23 0,01 | 0,51 0 |
| 21 | 1-5 | Расстояние перевозки, 5км | 7 руб.тон на | 6,71 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,97 | 0,00 | 46,97 0,00 | 0,00 | 0 0 | 0 0 |
| Итого по разделу в базовых ценах С учетом коэффициентов: 2 зона строительства k=1,014 на материалы k=1,014 на основные материалы | | | | 6,71 0,00 | | | 27 541 | 4 597 | 915 61 | 22 029 | | 582,67 6,59 |
| В т.ч. основные материалы в бц | | | | | | -743 | | | | -743 | | |
| В т.ч. основные механизмы в бц | | | | | | -56 | | -56 | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете в бц | | | | | | 27 541 | 4 597 | 915 61 | 22 029 | | 582,67 6,59 | |
| В т.ч. основные материалы в бц | | | | | | -743 | | | -743 | | | |
| В т.ч. основные механизмы в бц | | | | | | -56 | | -56 | | | | |
| НР и СП в базовых ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-58) | | | k=0,94; 71% | | | 1 175 | | | | | | |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-07 т.7) | | | k=0,846 : 132% | | | 20 | | | | | | |
| Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12) | | | k=0,846 : 102% | | | 2 089 | | | | | | |
| Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-62) | | | k=0,94; 68% | | | 17 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|------------------|---|---|---|---|---------|---|----|----|----|----|
| | Накладные расходы (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-61) | k=0,94; 67% | | | | | 238 | | | | | |
| | Накладные расходы (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-56) | k=0,94; 70% | | | | | 32 | | | | | |
| | Накладные расходы (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-15) | k=0,846 ; 88% | | | | | 5 | | | | | |
| | Итого накладных расходов | | | | | | 3 575 | | | | | |
| | Итого | | | | | | 31 118 | | | | | |
| | Сметная прибыль (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-58) | k=0,9; 52% | | | | | 824 | | | | | |
| | Сметная прибыль (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-07 т.7) | k=0,765 ; 80% | | | | | 11 | | | | | |
| | Сметная прибыль (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-12) | k=0,765 ; 52% | | | | | 972 | | | | | |
| | Сметная прибыль (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-62) | k=0,9; 40% | | | | | 9 | | | | | |
| | Сметная прибыль (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-61) | k=0,9; 40% | | | | | 136 | | | | | |
| | Сметная прибыль (ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр-56) | k=0,9; 50% | | | | | 22 | | | | | |
| | Сметная прибыль (ГЭСН, ФЕР, ТЕР-15) | k=0,765 ; 44% | | | | | 2 | | | | | |
| | Итого сметной прибыли | | | | | | 1 976 | | | | | |
| | Итого с НР и СП в бц | | | | | | 33 191 | | | | | |
| | В действующих ценах с K=5,65 в т.ч. стоимость материалов | | | | | | 187 529 | | | | | |
| | Компенсация НДС на материалы (33 191x2,49x0,18=14 676) | | | | | | 14 676 | | | | | |
| | Итого | | | | | | 202 405 | | | | | |



Гасяченчи кәсәбия
 Әбәтис һәм кәсәбия
 Дам 18. А. Каминеня
 Әбәтис һәм кәсәбия Л.В