

Общество	ООО "Единая Управляющая компания"	Форма	По ОКУД	Код		
Заказчик (генподрядчик)	ООО "Жилком-Гарант"		По ОКПО	0322001		
Подрядчик (субподрядчик)	ООО "СпецСтройМонтаж"		По ОКПО			
Стройка	Установка прибора учета на холодное водоснабжение		По ОКПО			
Объект	ж/д № 29 по ул. Кирова		По ОКПО			
		Вид деятельности по ОКДП				
	Договор подряда (контракт)	Номер		2		
		Дата		17	03	14
		Вид операции				

Утверждена Постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. N 100

СПРАВКА	Наименование документа	Дата составления	Отчетный период с	по

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№	Наименование выпускаемых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ, руб.		
			С начала проведения работ	С начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ			8 249	8 249
	в том числе:				
	• строительно-монтажных работ			8 249	8 249
	Итого к оплате подрядчика			8 249	8 249
2	Техназор 2 %			164,98	164,98
				Итого:	8 413,98
				Сумма НДС:	
				Всего с учетом НДС:	

Заказчик:  Муханов /

Подрядчик:  Давтян /

Общество:  /В.В. Муханов /



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР16-02-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных и опрессованных труб диаметром 20 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	0,025 100 м трубопровода	4179,31 384,53	76,69 2,39	3718,09	104,48	9,61	1,92 0,06	92,95	42,63 0,19	1,07 0
3	507-2017	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 20 мм	0,2 10 шт	8,25		8,25	1,65			1,65		
4	507-0772 прим	Соединительная арматура трубопроводов, перекр. диаметром 50x25 мм	0,2 10 шт	91,03		91,03	18,21			18,21		
5	ТЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 20 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	1 1 счетчик (водомер)	6,26 4,16	1,21 0,00	0,89	6,26	4,16	1,21 0,00	0,89	0,47 0	0,47 0
6	301-3140 прим.	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-20	1 шт.	609,95		609,95	609,95			609,95		
7	ТЕР16-06-007-01 прим	Установка фильтров диаметром 20 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	0,1 10 фильтров	4930,93 82,97	68,51 0,16	4779,45	493,10	8,30	6,85 0,02	477,55	9,41 0,01	0,54 0
8	301-1213	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1 шт.	477,20		477,20	477,20			477,20		
9	301-1311 прим.	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-20	1 шт.	244,78		244,78	244,78			244,78		
10	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	5 1 шт.	44,23 14,39	4,30 0,00	25,54	221,15	71,95	21,50 0,00	127,70	1,69 0	8,45 0
11	302-1831	Кран шаровый муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм	2 шт.	15,43		15,43	30,86			30,86		
12	302-1832	Кран шаровый муфтовый 11527П1, диаметром 20 мм	2 шт.	24,48		24,48	48,96			48,96		
12	301-1055 прим.	Клапаны муфтовые 15x48П2, диаметром 20 мм	1 шт.	28,68		28,68	28,68			28,68		
Итого по разделу в базовых ценах С учетом коэффициентов: Поправочный к-т к стоимости материалов, учтывая транспортные расходы по 2-ой зоне стр-ва k=1,014 на материалы k=1,014 на основные материалы							1,339	95	32 0	1,212		11,02 0
В т.ч. основные материалы в бц НР и СП в бц							506			506		
Накладные расходы (ГЭСН.ФЕР.ТЕР-16)							100					
Накладные расходы (ГЭСН.ФЕР.ТЕР-18)							10					
Итого накладных расходов							109					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							1 448					
Сметная прибыль (ГЭСН ФЕР.ТЕР-16)			к=0,765, 83%				55					
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР.ТЕР-18)			к=0,765, 83%				5					
Итого сметной прибыли							60					
Итого СНР и СП в БД							1 508					
В действующих ценах с К=5,47 в т. ч. стоимость материалов							8 249					
Технадзор 2 %							164,98					
Итого по смете							8 413,88					



Заказчик
 Подрядчик
 Общество

Расчетки проверил: Г. Габеев 19.10.2020г.