

Общество	ООО "Единая Управляющая компания"	Форма По ОКУД	Код 0322001			
	Заказчик(генподрядчик)	ООО "Жилком-Гарант"				По ОКПО
Подрядчик(субподрядчик)	ООО "СпецСтройМонтаж"	По ОКПО				
Стройка	Установка прибора учета на холодное водоснабжение	По ОКПО				
Объект	ж/д № 33 по ул. Кирова	Вид деятельности по ОКДП				
		Договор подряда (контракт)	Номер	2		
			Дата	17	03	14
			Вид операции			

Утверждено Постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. N 100

СПРАВКА	Наименование документа	Дата составления	Отчетный период с	по

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ, руб		
			С начала проведения работ	Строжда года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ			8 249	8 249
	в том числе:				
	- строительно-монтажных работ			8 249	8 249
	Итого к оплате подрядчика			8 249	8 249
2	Техназор 2%			164,98	164,98
				Итого:	8 413,98
				Сумма НДС:	
				Всего с учетом НДС:	

Заказчик

/ К.Е. Волков /

Подрядчик

/ А.А. Дегурев /

Общество

/ В.В. Мухоморов /





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР16-02-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных сварочных труб диаметром 20 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	0,025 100 м трубопровода	4179,31 384,53	76,65 2,39	3716,09	104,48	9,61	1,92 0,05	92,95	42,63 0,19	1,07 0
3	507-2617	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 20 мм	0,2 10 шт.	8,25		8,25	1,65			1,65		
4	507-0772 пр.м.	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 50x25 мм	0,2 10 шт.	91,03		91,03	18,21			18,21		
5	ТЕР16-05-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 20 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	1 1 счетчик (водомер)	6,26 4,16	1,21 0,00	0,89	6,26	4,16	1,21 0,00	0,89	0,47 0	0,47 0
6	301-3140 пр.м.	Счетчик холодной воды, марка ВСОХ-20	1 шт.	609,95		609,95	609,95			609,95		
7	ТЕР16-05-007-01 пр.м.	Установка фильтров диаметром 20 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	0,1 10 фильтров	4930,93 82,97	68,51 0,16	4779,45	493,10	8,30	6,85 0,02	477,95	9,41 0,01	0,94 0
8	301-1213	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1 шт.	477,20		477,20	-477,20			-477,20		
9	301-1311 пр.м.	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-20	1 шт.	244,78		244,78	244,78			244,78		
10	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, краевых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	5 1 шт.	44,23 14,39	4,30 0,00	25,94	221,15	71,95	21,50 0,00	127,70	1,69 0	6,45 0
11	302-1831	Краев шаровой муфтовый 11527П1, диаметр 15 мм	2 шт.	15,43		15,43	30,86			30,86		
11	302-1832	Краев шаровой муфтовый 11527П1, диаметр 20 мм	2 шт.	24,48		24,48	48,96			48,96		
12	301-1695 пр.м.	Клапаны муфтовые 1548П2, диаметром 20 мм	1 шт.	28,68		28,68	28,68			28,68		
Итого по разделу в базовых ценах С учетом коэффициентов: Подразовичный к-т к ст-м/м материалы, учтены трансп. расходы по 2-ой зоне стр-ва. k=1,014 на материалы k=1,014 на основные материалы							1 339	95	32 0	1 212		11,02 0
В т.ч. основные материалы в би кР и СП в би							506			506		
Накладные расходы (ГЭСН.ФЕР.ТЕР-16)							100					
Накладные расходы (ГЭСН.ФЕР.ТЕР-18)							10					
Итого накладных расходов							109					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							1 448					
Сметная прибыль (ГЭСН.ФЕР.ТЕР-16)			k=0,765, 63%				55					
Сметная прибыль (ГЭСН.ФЕР.ТЕР-18)			k=0,765, 63%				5					
Итого сметной прибыли							60					
Итого с нр и СП в бд							1 508					
В действующих ценах с К=5,87 в т.ч. стоимость материалов							8 248					
Технадзор 2 %							164,98					
Итого по смете							8 413,98					


  
 Заказчик  
 Подрядчик  
 Объект

Рацену проверил: Т.Исмаилов 17.10.2024г.