

Волков / Кофанов

КС-3 / 10-2

Унифицированная форма N КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. N 100

Общество: ООО «ЕУК»
Заказчик: ООО «Жилком-Гарант»
Подрядчик: ИП «Кофанов Ю.Д.»
Стройка: Ремонт козырьков
Объект: ж/д № 36 «А» по ул. Кирова

Код	0322001
По ОКД	
По ОКПО	
По ОКПО	
По ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Номер	№55 к/р
Дата	09 11 12
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		
Номер	№55 к/р	
Дата	09	11 12
Вид операции		

СПРАВКА	Наименование документа	Дата составления	Отчетный период	
			с	по
		26.11.12	10.11	26.11

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ, руб.		
			С начала проведения работ	С начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:			7 576	7 576
	СМР 2001 год с накладными расходами				
	Стоимость работ в текущих ценах с учетом материала			7 576	7 576
	Итого к оплате подрядчику			7 576	7 576
	Технадзор 2%			151,52	151,52
	Итого:			7 727,52	
	Сумма НДС:				
	Всего с учетом НДС:				

Заказчик: Волков К.Е.
Подрядчик: Кофанов Ю.Д.
Общество: Муханов В.В.



Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена Постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 г. № 100

Общество Заказчик Подрядчик Стройка Объект	ООО «ЕУК»	Форма	По ОКУД	Код 0322005
	ООО «Жилком-Гарант»		По ОКПО	
	ИП «Кофанов»		По ОКПО	
	Ремонт козырьков		По ОКПО	
	зд 36 «А» по ул. Кирова		По ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)		Номер	№ 55 мр	
		Дата	09	11 12
		Вид операции		

Отчетный период	
с 09.11	по 30.11

АКТ	
Номер документа	Дата составления

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

« Ремонт козырьков ж/д 36 «А» по ул. Кирова »

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб. 7 576

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр. тр. раб.	
				всего зарплата	экс. маш. ЗП маш	материалы	всего зарплата	экс. маш. ЗП маш.	материалы	загр. тр. маш. ед. изм.	всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кровля (Строительные)												
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	0,12 100 м2 покрыт ия	144,62 105,12	39,50 0,00	0,00	17,35	12,61	4,74 0,00	0,00	14,38 0	1,73 0
2	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стоек цементно-песчаных толщиной 15 мм	0,12 100 м2 стоек	1023,21 220,21	195,63 20,64	607,32	122,79	26,43	23,46 2,48	72,68	27,22 1,94	3,27 0,23
3	ТЕР12-01-016-01	Осрутовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовой с ее приготовлением [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	0,12 100 м2 кровли	496,72 42,06	4,85 0,00	449,61	59,61	5,05	0,58 0,00	53,98	5,13 0	0,62 0
4	ТЕРр58-20-1	Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м	0,15 100 м	3218,79 330,87	6,28 0,87	2881,64	482,62	49,63	0,94 0,13	432,25	41,41 0,08	6,21 0,01
Итого по разделу в базовых ценах												
НР и СП в бц												
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46)			k=0,9; 110%				12					
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12)			k=0,9; 120%				37					
Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-58)			83%				41					
Итого накладных расходов							90					
Итого							773					
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46)			k=0,765 ; 70%				7					
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12)			k=0,765 ; 65%				17					
Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-58)			k=0,9; 65%				29					
Итого сметной прибыли							53					
Итого с НР и СП в бц							827					
В действующих ценах с К= 6,012 в т.ч. стоимость материалов							4 972					
Кровля из настилаемых материалов (Строительные)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой [3 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзг=1,15)]	0,12 100 м2 кровли	150,61 85,61	31,59 1,75	33,41	18,07	10,27	3,79 0,21	4,01	9,71 0,14	1,16 0,02
6	Цена поставки,	Рубитекс К-4,5 стеклоткань (149,69;3,5;1,18=36,00)	13,92 м2	36,50	36,50	36,50	508,09			509,08		
Итого по разделу в базовых ценах С учетом коэффициентов: 2 зона строительства К=1,014 на материалы К=1,014 на основные материалы												
В т.ч. основные материалы в бц												
НР и СП в бц												
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12)												
Итого накладных расходов												
Итого												
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-12)												
Итого сметной прибыли												
Итого с НР и СП в бц												
508												

Стоимость работ с К= 0,374		203р.	
Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. с НДС (в руб.)
1. Рубитекс 4.5 (верхн.)	м2	13,92	149,68
Рубитекс 3.5 (нижн.)	м2	0,00	0,00
2. Газ-пропан	кг	2,77	27,23
Итого:			207р.
Транспортные расходы: 10% от п.1			20,7р.
3% от п. 2			2р.
Итого			237,7р.
Складские 2%			4,7р.
Итого стоимость материала:			242,4р.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого (стоимость работ + стоимость материала)												
									2 604р.			
ИТОГО по разделу 2:												
									2 604р.			
ИТОГО: Раздел 1 + Раздел 2												
									7 576			
Технадзор 2%												
									151,52			
ВСЕГО:												
									7 727,52			



Заказчик

Подрядчик

Общество

Расценки проверил - *Ван В.А. Каминин*
 Отделом подтверждено: *Пол / В.А. Каминин*