

Общество	"ООО "Единая Управляющая компания"	Форма	По ОКУД	Код		
Заказчик(генподрядчик)	"ООО "Жилком-Гарант"		По ОКПО	0322001		
Подрядчик(субподрядчик)	"ООО "СпецСтройМонтаж"		По ОКПО			
Стройка	Установка прибора учета на холодное водоснабжение		По ОКПО			
Объект	ж/д № 13 по ул. Ленина					
		Вид деятельности по ОКДП				
	Договор подряда (контракт)	Номер		39		
		Дата		27	05	13
		Вид операции				

Утверждена Постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. № 100

СПРАВКА	Наименование документа	Дата составления	Отчетный период	
			с	по

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ, руб.		
			С начала проведения работ	С начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ				14 773
	в том числе:				
	- строительно-монтажных работ				14 773
	- прочие				
2	Технадзор 2%				295
				Итого:	15 068
				Сумма НДС:	0
				Всего с учетом НДС:	15 068

Заказчик

/К.Е. Волков /

Подрядчик

/А.А. Догтырев /

Общество

/В.В. Мужанов /



Утвержденная форма № КС-2
 Утверждена Постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 г. № 100

Форма	По ОКУД	Код 0322005
	По ОКПО	
	По ОКПО	
	По ОКПО	
	По ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	Номер	39
	Дата	27 05 13
Вид операции		

Общество ООО "Единая Управляющая компания"
 Заказчик (генподрядчик) ООО "Жилком-Гарант"
 Подрядчик (субподрядчик) ООО "СпецСтройМонтаж"
 Стройка Установка прибора учета на холодное водоснабжение
 Объект ж/д № 13 по ул. Ленина

Договор подряда (контракт)
 Вид деятельности по ОКДП
 Номер 39
 Дата 27 05 13
 Вид операции

Отчетный период	
с	по

Номер документа	Дата составления

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО СМЕТЕ № 150К-13 от 24.07.2013

« Установка прибора учета на холодное водоснабжение ж/д № 13 по ул. Ленина »

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 14 773 руб.

номер п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ		затр. тр. раб.		
			всего	з.с. маш.	всего	зарплата	экс. маш.	затр. тр. маш.	
СМ	цен	Кол-во	зарплата	ЗП маш	материалы	ЗП маш	материалы	единиц	всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Счетчик на холодное водоснабжение (Строительные)													
11	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопровода из водопроводных труб диаметром 50 мм	0,01 100 м труб провода	526,28 464,44	11,78 1,86	50,06	5,27	4,54	0,12 0,02	0,51	59,62 0,17	0,6	0
22	ТЕРр65-26-1	Демонтаж задвижки с диаметром 50 мм	1 1 задвижка	14,62 4,93	9,69 0,00	0,00	14,62	4,93	9,69 0,00	0,00	0,51	0,61	0
33	ТЕР16-06-005-01	Установка счетчика (водомер) диаметром 20 мм [Кз=1,15; Кам=1,25; Кзт=1,15]	1 1 счетчик (водомер)	5,47 3,62	0,97 0,00	0,88	6,26	4,16	1,21 0,00	0,89	0,47	0,47	0
44	301-3151 прим.	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-20	1	1171,48		1171,48	1 187,88			1 187,88			
55	ТЕР18-06-007-01 прим.	Установка Фильтр диаметром 20 мм [Кз=1,15; Кам=1,25; Кзт=1,15]	0,1 10 фильтр	4840,42 72,15	54,81 0,13	4713,46	493,10	8,30	5,85 0,02	477,95	9,41 0,01	0,94	0
66	301-1312 прим.	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-20	1 шт.	454,00		454,00	460,36			460,36			
77	ТЕР16-05-001-02	Установка велипей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм [Кз=1,15; Кам=1,25; Кзт=1,15]	3 1 шт.	44,01 12,51	4,41 0,00	27,09	142,11	43,17	16,53 0,00	82,41	1,69	5,07	0
88	301-1086 прим.	Клапаны муфтовые 1548П2, диаметром 20 мм	1 шт.	55,02		55,02	55,79			55,79			
99	302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	2 шт.	24,14		24,14	48,96			48,96			
1010	ТЕР16-05-001-01	Установка велипей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм [Кз=1,15; Кам=1,25; Кзт=1,15]	2 1 шт.	41,14 12,51	3,44 0,00	25,19	88,46	26,78	8,00 0,00	51,08	1,59	3,38	0
1111	302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	2 шт.	15,22		15,22	30,86			30,86			
1212	ТЕР16-02-002-02	Прокладка трубопровода водоснабжения из стальных водопроводных стальных труб диаметром 20 мм [Кз=1,15; Кам=1,25; Кзт=1,15]	0,01 100 м труб провода	4062,46 334,37	61,35 1,91	3666,76	41,80	3,85	0,77 0,02	37,18	42,63 0,19	0,43	0
1313	507-0772 прим.	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 50x25 мм	0,2 10 шт.	89,77		89,77	18,21			18,21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	ТЕР18-07-001-02	Установка манометров с трехходовым краном (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15)	1 1 компл.	221,11 2,04	0,00 0,00	219,07	224,49	2,35	0,00 0,00	222,14	0,25 0	0,25 0
15	15	ТЕР25-01-017-01	Изоляция трубопроводов кделными из вспененного каучука («Армифлекса»), вспененного полистилена («Термофлекса») трубами (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15)	0,1 10 м Трубопровод ровода	57,77 32,70	25,07 0,00	0,00	6,89	3,76	3,13 0,00	0,00	4,05 0	0,4 0
16	16	104-0836	Трубы теплоизоляционные из вспененного полистилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 22 мм	1,5 м	7,69		7,69	11,70			11,70		
17	17	301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, дюмпы	0,5 кз	13,16		13,16	6,67			6,67		
Итого по разделу в базовых ценах С учетом коэффициентов: Поправочный к-т к ст-ти материалов, учтывая трансп. расходы по 2-ой зоне стр-ва. к=1,014 на материалы к=1,014 на основные материалы В т.ч. основные материалы в бц НР и СП в бц								2 843	104	47 0	2 692		12,16 0
								1 820			1 820		
Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-65.1)				74%				3					
Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-66.1)				74%				4					
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-16)				k=0,9; 128%				92					
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-18)				k=0,9; 128%				12					
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-26)				k=0,9; 100%				3					
Итого накладных расходов								115					
Итого								2 958					
Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-65.1)				k=0,9; 50%				2					
Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-66.1)				k=0,9; 50%				2					
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-16)				k=0,765 : 83%				50					
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-18)				k=0,765 : 83%				7					
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-26)				k=0,765 : 70%				2					
Итого сметной прибыли								63					
Итого с НР и СП в бц								3 021					
ИТОГО ПО АКТУ													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Наименование затрат				Кoeffициент							Сумма в руб.
						Процент							

В действующих ценах (в т.ч. стоимость материалов) с К= 4,89 14 773

Технадзор 2 % 295

ИТОГО 15 068

Заказчик / К.Е. Волков /

Подрядчик / А.А. Дегирева /

Общество / В.В. Мухомов /

Расценки проверил: *гос. проф. И.Ю. Конев*

Объемом подтверждено: *руковод. Е.А. Вишневый*