

Утирированная форма N КС-2
 Утверждена Постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 г. № 100
 Код

Форма	По ОКУД	0322005
По ОКПО		
По ОКПО		
По ОКПО		
По ОКПО		

ООО "Жилком-Гарант"
 ИП Суворов
 Установка приборов учета
 г. Губкин, ж/д № 21 "А" по ул. Советская

Заказчик
 Подрядчик
 Стройка
 Объект

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 Номер
 Дата
 Вид операции

с	Очетный период	по
10.05.12	13.06.12	

АКТ	Номер документа	Дата составления
	44	23.06.12

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

141 522

номер п/п см	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр. тр. раб.			
				всего	экс. маш.	зарплата	материалы	зарплата	экс. маш.	ЗП маш	единиц	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Теплосчетчик (отопление) (Монтажные)													
1	ТЕРм11-02-022-04	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединяющих, диаметр условного прохода до 50 мм	1 шт.	47,28 25,34	10,66 0,00	11,28	47,28	25,34	10,66 0,00	11,28	3,09 0	3,09 0	
2	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединяющих, масса до 1,5 кг	1 шт.	10,85 9,57	0,00	1,28	21,70	19,14	0,00 0,00	2,56	1,03 0	1,03 0	2,06
3	ТЕРм11-03-001-02	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 10 кг	1 шт.	12,00 9,57	0,00 0,00	2,43	12,00	9,57	0,00 0,00	2,43	1,03 0	1,03 0	1,03 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу в базовых ценах													
С учетом коэффициентов:													
Поправочный к-т к ст-ти материалов, учитывающ. трансп.													
расходы по 2-ой зоне стр-ва.													
k=1,014 на материалы													
k=1,014 на основные материалы													
НР и СП в бц													
Накладные расходы (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-11)													
Итого накладных расходов													
Итого													
Сметная прибыль (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-11)													
Итого сметной прибыли													
Итого с НР и СП в бц													
Сантехнические работы (отопление)													
(Строительстве)													
4	4	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15)	4 шт.	47,37 14,39	5,51 0,00	27,47	189,48	57,55	22,04 0,00	109,88	1,69 0	6,76 0
5	5	302-3186,прим	Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 мм	4 шт.	693,19		693,19	2 772,76			2 772,76		
6	6	507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 50 мм	8 шт.	37,50		37,50	300,00			300,00		
7	7	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на усложнение давление до 10 МПа	0,03 100 шт.	2896,35 569,91	388,05 0,00	1918,39	86,69	17,70	11,64 0,00	57,55	65,4 0	1,96 0
8	8	ТЕР16-07-001-04	Установка термометров в опрессованных и угловых (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15)	3 1 компл.	328,54 3,14	0,00 0,00	325,40	585,62	9,42	0,00 0,00	976,20	0,36 0	1,07 0
9	9	ТЕР16-07-001-02	Установка манометров с трехходовым краном (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15)	3 1 компл.	224,49 2,35	0,00 0,00	222,14	873,47	7,05	0,00 0,00	666,42	0,25 0	0,76 0
10	10	ТЕР18-06-007-04	Установка фильтров диаметром 50 мм (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15)	0,2 10 фильтров	6306,42 99,36	97,05 0,80	8112,01	1 661,68	19,87	19,41 0,16	1 622,40	11,41 0,06	2,28 0,01
11	11	301-1216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	-2 шт.	810,14		810,14	-1 620,28			-1 620,28		
12	12	301-1870	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50	2 шт.	547,97		547,97	1 065,94			1 065,94		
13	13	ТЕРр55-27-1	Демонтаж элеваторов номер 1-5	0,01 100 шт.	806,76 806,76	0,00 0,00	0,00	8,07	8,07	0,00 0,00	0,00	97,2 0	0,97 0
14	14	ТЕР18-06-005-01	Установка элеваторов номером 1, 2 (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзт=1,15)	0,1 10 шт.	8467,75 227,08	92,28 0,64	8148,39	846,78	22,71	9,23 0,06	814,84	24,82 0,05	2,48 0,01
15	15	ТЕРр55-15-3	Смена отдельных участков трубопровода с заготовкой труб в постройных условиях диаметром до 50 мм	0,075 100 м трубопровода	5445,19 921,30	158,48 3,28	4365,41	408,40	69,10	11,89 0,25	327,41	111 0,3	8,33 0,02
16	16	302-1629	Краны бронзовые диаметром 15 мм	4 шт.	26,85		26,85	107,40			107,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	ТЕР65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы	3 1000 м3 объема здания	2,93 2,93	0,00 0,00	0,00	8,79	8,79	0,00	0,00	0,41	1,23
18	18	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	0,075 100 м трубопровода	79,59 62,86	5,31 0,00	11,42	5,97	4,71	0,40 0,00	0,66	5,76	0,43
19	19	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	0,01 100 м2 окрашиваемой поверхности	1151,09 678,27	4,01 0,14	468,81	11,51	6,78	0,04 0,00	4,69	81,72	0,82
20	20	ТЕР28-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного поликарбоната («Термофлекс») трубками [(Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)]	0,75 10 м трубопровода	68,94 37,60	31,34 0,00	0,00	51,71	28,20	23,51 0,00	0,00	4,05	3,04
21	21	Цена поставщика	Энергофлекс теплоизоляция 54 (5мм) (24,50 ; 3,6 = 6,80)	8,25 м	6,90		6,90	56,93			56,93		
Много по разделу в базовых ценах													
С учетом коэффициентов:													
Поправочный к-т к ст-ти материалов, учтены трансп.													
расходы по 2-ой зоне стр-ва.													
k=1,014 на материалы													
k=1,014 на основные материалы													
В т.ч. основные материалы в бц													
НР и СП в бц													
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-16)													
k=0,9; 109%													
Накладные расходы (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-01...07,09,11,12)													
66%													
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-18)													
k=0,9; 109%													
Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-65.1)													
63%													
Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-65.2 табл. 5-11, 15-18,0-21, 25, 33, 34, 38)													
88%													
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15)													
k=0,9; 89%													
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-26)													
k=0,9; 89%													
Итого накладных расходов													
230													
Итого													
7 881													
31													
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-16)													
k=0,765; 66%													
Сметная прибыль (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-01...07,09,11,12)													
k=0,9; 48%													
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-18)													
k=0,765; 66%													
Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-65.1)													
k=0,9; 40%													
Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-65.2 табл. 5-11, 15-18,0-21, 25, 33, 34, 38)													
k=0,9; 48%													
30													
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15)													
k=0,765; 44%													
Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-26)													
k=0,765; 66%													
Итого сметной прибыли													
119													
Итого с НР и СП в бц													
8 000													
Теплосчетчик на горячее водоснабжение													
2 713													
7 293													
98													
0													
30,13													
0,04													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>(Строительные)</i>													
22	22	ТЕРМ11-02-022-03	Рогаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм	1 шт.	16,52 8,45	0,00 0,00	8,07	16,52	8,45	0,00 0,00	8,07	1,03 0	1,03 0
23	23	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	2 шт. 1 шт.	10,85 9,57	0,00 0,00	1,28	21,70	19,14	0,00 0,00	2,56	1,03 0	2,06 0
Итого по разделу в базовых ценах													
С учетом коэффициентов:													
Поправочный к-т к ст-ти материалов, учитыва трансп.													
расходы по 2-ой зоне стр-ва.													
k=1,014 на материалы													
k=1,014 на основные материалы													
НР и СП в бц													
Накладные расходы (ГЭСН, ФЕРМ, ТЕРМ-11)													
Итого накладных расходов													
Итого													
Счетная прибыль (ГЭСНМ, ФЕРМ, ТЕРМ-11)													
Итого сметной прибыли													
Итого с НР и СП в бц													
Сантехнические работы (горячее водоснабжение)													
<i>(Строительные)</i>													
24	24	ТЕРМ16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм [Kз=1,15; Кам=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15]	2 шт. 1 шт.	47,37 14,39	5,51 0,00	27,47	94,74	28,78	11,02 0,00	54,94	1,69 0	3,39 0
25	25	302-3186,прим	Краны стальные шаровые двупроходные диаметром 50 мм	2 шт.	693,19		693,19	1 386,38			1 386,38		
26	26	507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	4 шт.	37,50		37,50	150,00			150,00		
27	27	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	0,01 шт. 100 шт.	2896,35 589,91	388,05 0,00	1918,39	28,96	5,90	3,88 0,00	19,18	65,4 0	0,65 0
28	28	ТЕРМ16-07-001-04	Установка термометров в опресе прямых и угловых [Kз=1,15; Кам=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15]	1 компл. 1 компл.	328,54 3,14	0,00 0,00	325,40	328,54	3,14	0,00 0,00	325,40	0,36 0	0,36 0
29	29	ТЕРМ18-07-001-02	Установка манометров с трехходовым краном [Kз=1,15; Кам=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15]	1 шт. 1 компл.	224,49 2,35	0,00 0,00	222,14	224,49	2,35	0,00 0,00	222,14	0,25 0	0,25 0
30	30	ТЕРМ18-06-007-04	Установка фильтров диаметром 50 мм [Kз=1,15; Кам=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15]	0,1 шт. 10 фильтров	6308,42 99,36	97,05 0,60	8112,01	830,85	9,94	9,71 0,08	811,20	11,41 0,06	1,14 0,01
31	31	301-1216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления	-1 шт.	910,14		910,14	-910,14			-910,14		
32	32	301-1870	Фильтр магнитный фланцевый ФМО-50 диаметром 50 мм	1 шт.	547,97		547,97	547,97			547,97		
33	33	507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	2 шт.	37,50		37,50	75,00			75,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>(Монтажные)</i>													
40	40	ТЕРМ08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	0,201 100 м	2389,81 209,92	513,95 173,90	1664,94	480,14	42,19	103,30 34,95	334,65	23,9 15,91	4,78 3,2
41	41	301-1390	Трубки защитные гофрированные	20,1 м	7,32		7,32	147,13			147,13		
42	42	ТЕРМ08-02-412-03	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого однокольного или многокольного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	0,402 100 м	636,82 69,33	9,89 0,51	557,60	236,01	27,67	3,98 0,21	224,16	7,96 0,04	3,16 0,02
43	43	502-0556	Провода стальные для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ²	0,0402 1000 м	8597,36		8597,36	345,61			345,61		
44	44	ТЕРМ08-03-591-10	Розетка штепсельная	0,01 100 шт.	1437,63 706,97	62,47 1,53	668,19	14,37	7,07	0,62 0,02	6,68	76,1 0,12	0,76 0
45	45	503-0478	Розетка штепсельная РШЦ-20 для сырых помещений	1 шт.	8,71		8,71	8,71			8,71		
46	46	ТЕРМ08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1 шт.	60,11 22,02	34,82 2,98	3,27	60,11	22,02	34,82 2,98	3,27	2,37 0,29	2,37 0,29
47	47	504-0277	Ящик К-654	1 шт.	115,04		115,04	115,04			115,04		
48	48	ТЕРМ08-03-525-01	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А	1 шт.	157,51 18,85	1,00 0,00	137,66	157,51	18,85	1,00 0,00	137,66	2,09 0	2,09 0
49	49	509-5028	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М3 30, пластмасса	1 шт.	46,04		46,04	46,04			46,04		
50	50	ТЕРМ10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	1 шт.	192,02 104,94	38,22 4,18	48,86	192,02	104,94	38,22 4,18	48,86	10,1 0,44	10,1 0,44
51	51	ТЕРМ08-03-574-02	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм ²	0,54 100 жил	2886,48 322,36	15,16 0,13	2548,96	1 558,70	174,07	8,19 0,07	1 378,44	34,7 0,01	18,74 0,01
Итого по разделу в базовых ценах								3 382	397	190 42	2 795		42 3,96
С учетом коэффициентов:													
Управляющий к-т к ст-ти материалов, учитывать трансл.													
расходы по 2-ой зоне стр-ва.													
к=1,014 на материалы													
к=1,014 на основные материалы													
В т.ч. основные материалы в бц								663			663		
НР и СП в бц													
Накладные расходы (ГЭСН, ФЕРМ, ТЕРМ-08.2)				81%				268					
Накладные расходы (ГЭСН, ФЕРМ, ТЕРМ-10 0.01-03.09-08)				68%				74					
Итого накладных расходов								342					
Итого								3 724					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	ТЕР65-9-6	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм	0,013 100 м Трубопровода	8181,57 1216,80	156,96 3,28	6307,81	106,36	15,82	2,04 0,04	68,50	134,9 0,3	1,75 0
61	61	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (Кв=1,15; Кзм=1,25; Квт=1,15)	0,013 100 м Трубопровода	79,59 62,86	5,31 0,00	11,42	1,04	0,82	0,07 0,00	0,15	5,76 0	0,07 0
Итого по разделу в базовых ценах С учетом коэффициентов: Плоскочный к-т к ст-ти материалов, учитыва трансп. расходы по 2-ой зоне стр-ва. к=1,014 на материалы к=1,014 на основные материалы В т.ч. основные материалы в бц													
НР и СП в бц													
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-16)													
k=0,9; 109%													
Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-16)													
k=0,9; 109%													
Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-65,2 табл. 5-11, 15-18,0-21, 25, 33, 34, 38)													
k=0,86													
Итого накладных расходов													
72													
1 276													
Итого													
24													
5													
7													
37													
1 312													
Итого с НР и СП в бц													
Оборудование (отопление)													
(Оборудование)													
62	62	Цена поставщика	Тепловычислитель ВКТ 7-03 (11139,20 ; 3,29 ; 1,18=2869,30)	1 шт.	2869,30		2869,30	2 869,30			2 869,30		
63	63	Цена поставщика	Расходомер ПРЭМ-40 ГФ (17369,60 ; 1,18 ; 3,29=4474,16)	1 шт.	4474,16		4474,16	4 474,16			4 474,16		
64	64	Цена поставщика	Монтажный комплект МК № 3 к ПРЭМ Ду-40 (896,80 ; 1,18 ; 3,29 = 231,00)	1 шт	231,00		231,00	231,00			231,00		
65	65	Цена поставщика	Термопреобразователь КТСП L60 (1439,60 ; 1,18 ; 3,29=370,82)	1 комплект	370,82		370,82	370,82			370,82		
66	66	Цена поставщика	Гляза L-60 (354,00 ; 1,18 ; 3,29=91,18)	2 шт	91,18		91,18	182,36			182,36		
67	67	Цена поставщика	Модем Novasoft MS-52IT в комплекте (5946,00 ; 1,18 ; 3,29 = 1428,57)	1 комплект	1428,57		1428,57	1 429,57			1 429,57		
Итого по разделу в базовых ценах													
9 557													
0													
0													
9 557													
9 557													
В т.ч. основные материалы в бц													
Всего по разделу													
Лимитированные затраты в текущих ценах													
Транспортные расходы на оборудование													
ИТОГО:													
3%													
287													
9 844													
9 844													
Всего по разделу в тл													

Оборудование на отопление с К=3,29	9 844	3,29	16%	38 216
Оборудование на ГВС с К=3,29	4 990	3,29	16%	19 372
Итого по отоплению и ГВС:				132 583
Холодное водоснабжение СМР с К=4,58	1 312	4,58		6 009
Оборудование на ХВС с К=3,29	891	3,29		2 930
Итого по ХВС:				8939
ИТОГО:				141 522

Заказчик /К.Е. Волков/

Подразделение /А.С. Суворов/



**ОБЪЕМЫ
ПОДТВЕРЖДАЮ**

Исполн. /В.А. Новикова/

Расценки покрываются /А.С. Суворов/