

Общество	ООО "Единая Управляющая компания"	Форма По ОКУД	Код			
Заказчик(генподрядчик)	ООО "Жилком-Гарант"	По ОКПО	0322001			
Подрядчик(субподрядчик)	ООО "СпецСтройМонтаж"	По ОКПО				
Стройка	Установка прибора учета на холодное водоснабжение	По ОКПО				
Объект	зд № 4 по п. Свободный	Вид деятельности по ОКДП				
		Договор подряда (контракт)	Номер	2		
			Дата	17	03	14
			Вид операции			

Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100

СПРАВКА	Наименование документа	Дата составления	Отчетный период с	по

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№	Наименование поступивших комплектных, заводских объектов, работ выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ, руб.		
			С начала периода работ	С начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, выполненных в отчетный период			8 872	8 872
	в том числе:				
	- строительно-монтажных работ			8 872	8 872
	Итого к оплате подрядчика			8 872	8 872
2	Техназор 2 %			177,44	177,44
				Итого:	9 049,44
				Сумма НДС:	
				Всего с учетом НДС:	

Заказчик:  / К.Е. Волков /

Подрядчик:  / Дестярев /

Общество:  / Стуханов /



Форма	По ОКУД	Код
	По ОКНО	0522005
	По ОКНО	
	По ОКНО	
	По ОКНО	
	По ОКНО	

Общество _____ ООО "Е.лиен Урразвоонла компания"
 Заказчик (субподрядчик) _____ ООО "Жилком-Гарант"
 Подрядчик (субподрядчик) _____ ООО "СпецСтройМонтаж"
 Стройка _____ Установка прибора учета на холодное водоснабжение
 Объект _____ ж.д. № 4 по п. Свободный

Договор подряда (контракт) _____ Вид деятельности по ОКВЭД _____
 Номер _____ Дата _____
 Вид операции _____

Отчетный период	
с _____	по _____

Номер документа	Дата составления
_____	_____

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО СМЕТЕ № 31К-14
 * Установка прибора учета на холодное водоснабжение ж/д № 4 по п. Свободный *

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб. 8 872

№ п/п	Объем работы	Наименование работ и затрат	Корр.ко	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр тр. раб		
				всего	зарплата	всего	зарплата	затр маш	ЗП маш	материалы	зарп тр маш	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметчик на холодное водоснабжение (Суровикова Татьяна)												
1	ТЕР16-02-002-01	Приводка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм [(КЗ=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Кат=1,15)]	0,002 100 м трубопровода	3862,55 384,53	76,69 2,38	3501,33	7,92	0,77	0,15 0,00	7,00	42,63 0,19	0,09 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР16-02-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных цилиндрических труб диаметром 20 мм [(Кат=1,15; Кат=1,25; Кат=1,25; Кат=1,15)]	0,029 100 м трубопровода	4179,31 344,53	76,69 2,39	3718,06	121,59	11,15	2,22 0,07	107,82	42,63 0,19	1,24 0,01
3	607-2617	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 20 мм	0,2 10 шт	8,25		8,25	1,65			1,65		
4	507-0772 прив-01	Бороздчатый переход диаметров 50x25 мм	0,2 10 шт	51,03		51,03	18,23			18,23		
5	ТЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 20 мм [(Кат=1,15; Кат=1,25; Кат=1,25; Кат=1,15)]	1 1 счетчик (водомер)	6,26 4,16	1,21 0,00	0,89	6,26	4,16	1,21 0,00	0,89	0,47 0	0,47 0
6	301-3140 прив	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-20	1 шт	609,95		609,95	609,95			609,95		
7	ТЕР16-06-007-01 прив	Установка фильтров диаметром 20 мм [(Кат=1,15; Кат=1,25; Кат=1,25; Кат=1,15)]	0,1 10 фильтров	4630,93 82,97	68,51 0,16	4779,45	453,10	8,30	6,85 0,02	477,95	9,41 0,01	0,94 0
	301-1213	Фильтры для очистки воды в трубопроводах системы холодного водоснабжения диаметром 25 мм	1 шт	477,20		477,20	477,20			477,20		
8	301-1311 прив	Фильтр магнитный муфтовый 40MM-20	1 шт	244,78		244,78	244,78			244,78		
9	ТЕР16-06-001-01	Установка вентиля, задвижки, затвора, клапанов обратных, краевых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм [(Кат=1,15; Кат=1,25; Кат=1,25; Кат=1,15)]	5 1 шт	44,23 14,39	4,30 0,00	25,54	221,15	71,55	21,50 0,00	127,70	1,69 0	8,45 0
10	302-1631	Кран шаровый муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм	2 шт	15,43		15,43	30,86			30,86		
11	302-1632	Кран шаровый муфтовый 11527П1, диаметром 20 мм	2 шт	24,48		24,48	48,96			48,96		
12	301-1696 прив	Клапаны муфтовые 1548П2, диаметром 20 мм	1 шт	28,68		28,68	28,68			28,68		
13	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, клапана диаметром среднего типа наружные диаметром 25 мм [(Кат=1,15; Кат=1,25; Кат=1,25; Кат=1,15)]	0,01 100 м трубопровода	3406,85 1595,65	1234,35 130,79	573,82	34,07	15,99	12,34 1,31	5,74	172,09 10,25	1,72 0,1
	607-0588	Трубы напорные из полипропилена клапана диаметром среднего типа, наружные диаметром 25 мм	0,029 10 м	55,76		55,76	5,18			5,18		
14	507-3337	Труба из полипропилена PN 10,25	0,929 м	10,75		10,75	9,99			9,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	507-5020	Муфта гофрированная капроновая, с внутренней резьбой, диаметром 25х3/4"	1 шт	8,46		8,46	8,46			8,46		
16	507-3174	Угольник 50 град. полипропиленовый, диаметром 25 мм	3 шт	5,97		5,97	17,91			17,91		
Итого по разделу в базовых ценах							1 420	112	44	1 264		12,91
С учетом коэффициентов												0,11
Полученный к-т к ст-му материалое, учтывая трансл.												
расходы по 2-ой зоне спр-ва												
K=1,014 на материалы												
K=1,014 на основные материалы												
В т.ч. основные материалы в б.ц.							537			537		
НР и СП в б.ц.												
Начальные расходы (ГЭСН СЕР ТЕР-16)			K=0,9 128%				121					
Наложные расходы (ГЭСН СЕР ТЕР-18)			K=0,9 128%				10					
Итого накладных расходов							131					
Итого							1 501					
Сметная прибыль (ГЭСН СЕР ТЕР-16)			K=0,765 80%				66					
Сметная прибыль (ГЭСН СЕР ТЕР-18)			K=0,765 83%				5					
Итого сметной прибыли							72					
Итого с НР и СП в б.ц.							1 622					
В действующих ценах с учетом стоимости материалов							8 872					
Технадзор 2 %							177,44					
Итого по смете:							9 049,44					



Расчетки подготовил: *И.Д. Неделков*